




IMPIANTO IDROELETTRICO DI FENESTRELLE (TO)

RAPPORTO DI FINE CONCESSIONE

Inventario Opere Asciutte



3703 - 0 1 - 0 2 3 0 0 . DOC 23

| | | | | | |
|------|--------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| | | | | | |
| 00 | GEN.22 | C. MOSCA | R.BERTERO | R.BERTERO | |
| REV. | DATA | REDAZIONE | VERIFICA | AUTORIZZAZIONE | MODIFICHE |

1. PREMESSA

La società Energie S.p.A., che è proprietaria dell'impianto idroelettrico di Fenestrelle (TO) dal 1994, ha incaricato Hydrodata S.p.A. di supportarla nella produzione del cosiddetto "rapporto di fine concessione" ai sensi del regolamento regionale 8/R del 16 luglio 2021 "Contenuti e modalità di redazione del rapporto di fine concessione", in attuazione della Legge Regionale 29 ottobre 2020, n.26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico). L'impianto (codice utenza TO00881) è infatti una grande derivazione, potenza di concessione 6.085,59 kW.

Il regolamento regionale 8/R/21, che definisce i contenuti e le modalità di redazione del rapporto di fine concessione, nell'allegato A indica la redazione dell'inventario delle opere asciutte definite all'art. 25, comma 2 del r.d. 1775/1933.

Con riferimento al perimetro delle opere asciutte, si evidenzia nel seguente inventario il valore di stima dei beni mobili (macchinari idraulici ed elettrici) e immobili (fabbricati di centrale) determinato ai sensi della vigente normativa quale *valore di stima del materiale in opera*, in applicazione del criterio del *valore corrente di utilizzo*, definito come il costo di ricostruzione a nuovo o di sostituzione del bene, ridotto in funzione della sua età e della sua obsolescenza, definite con criterio tecnico, non rilevando in tale ambito criteri di tipo fiscale o contabile utilizzati per l'ammortamento dei beni e degli investimenti a livello di bilancio.

E' allegata al rapporto di fine concessione la perizia tecnica che definisce il valore residuo delle opere asciutte.

IMPIANTO DI FENESTRELLE - Componenti di impianto della concessione T000881 e loro valorizzazione al 31/12/2021

| Schema idraulico | Opere asciutte (art.25 comma 2 R.D.1933 n .1775) | Descrizione | Valore corrente € |
|---------------------------------------|--|--|-------------------|
| Centrale idroelettrica di Fenestrelle | Centrale idroelettrica di Fenestrelle | <u>Componenti civili - immobili</u> | 2 703 949 € |
| | | Fabbricato centrale | |
| | | Garage | |
| | | Piazzali accesso, parcheggi | 5 517 627 € |
| | | <u>Componenti elettromeccaniche -mobili</u> | |
| | | 2 nuovi gruppi turbine-generatori | |
| | | 2 trasformatori | |
| | | Quadri elettrici | |
| | | Quadri automazione | |
| | | Quadri MT | |
| Sottostazione | Sottostazione MT/AT | Gruppo elettrogeno Sottostazione 132kV, allaccio ad antenna con due trasformatori Area servizi | 1 429 807 € |
| Linea comandi e segnali | Linea comandi e segnali | Linee di segnale per bacini e linee segnali + alimentazione per camera valvole | 361 021 € |
| TOTALI | | | 10 012 404 € |
| Altro - Immobili | Edificio presso la diga di Pourrieres | | 164 934 € |
| | Edificio presso Gorge (ex stazione di pompaggio) | | 21 938 € |
| | Edificio presso la centrale di Fenestrelle | | 146 586 € |
| | | | |
| Altro - Terreni | Terreni | | 417 801 € |
| | | | |
| Altro - Ponti | Ponte sulla strada comunale in Comune di Fenestrelle sul torrente Chisone (accesso alla centrale da viabilità provinciale) | | 107 072 € |
| | Ponte sulla strada comunale in Comune di Fenestrelle sul torrente Crestovo (accesso alla centrale da viabilità provinciale) | | 45 888 € |
| | Ponte sulla strada privata/comunale in Comune di Roure, fraz. Villaretto sul torrente Chisone (accesso al bacino di Villaretto da viabilità provinciale) | | 293 683 € |
| | Ponte sulla strada privata in Comune di Usseaux sul torrente Chisone (accesso alla presa Gorge) | | 76 480 € |
| | Coronamento carrabile della diga di Pourrieres (accesso ai terreni privati in sponda destra del t. Chisone) | | 282 400 € |
| | | | |
| TOTALI | | | 1 556 783 € |